



**NAVODILO O VZDRŽEVALNIH DELIH V
JAVNO KORIST NA PRENOSNEM SISTEMU
ZEMELJSKEGA PLINA**



NAVODILO O VZDRŽEVALNIH DELIH V JAVNO KORIST NA PRENOSNEM SISTEMU ZEMELJSKEGA PLINA

IZDELALA	PREGLEDALI	ODOBRILA
 Marko Kogovšek  Aleš Šuštar	mag. Oton Gortnar  dr. Franc Cimerman  mag. Tina Galič 	 Marjan Eberlinc mag. Sarah Bernik 

Dokument je obvladovan elektronsko!

Na podlagi določil točk Devetič in Dvanajstič Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo PLINOVODI d.o.o., predhodnega mnenja Sindikata delavcev družbe PLINOVODI d.o.o., z dne 2. 7. 2018 in na podlagi sklepa 25. seje Posloводства družbe PLINOVODI d.o.o. z dne 27. 7. 2018, izdaja Posloводство družbe PLINOVODI d.o.o. naslednje

NAVODILO O VZDRŽEVALNIH DELIH V JAVNO KORIST NA PRENOSNEM SISTEMU ZEMELJSKEGA PLINA

1. NAMEN IN ZAKONSKA PODLAGA

Namen tega navodila je, skladno z Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS št. 37/2018), opisati vzdrževalna dela v javno korist na prenosnem sistemu zemeljskega plina v lasti in upravljanju operaterja prenosnega sistema, družbe PLINOVODI d.o.o. Navodilo o vzdrževalnih delih v javno korist opredeljuje postopke priprav na izvedbo teh del, njihovo izvedbo, način predaje vgrajenih oziroma predelanih delov prenosnega sistema zemeljskega plina v obratovanje ter načine evidentiranja in poročanja o teh delih, skladno z naslednjo veljavno zakonodajo:

- Gradbeni zakon,
- Energetski zakon,
- Uredba o energetski infrastrukturi,
- Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike,
- Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta,
- Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti in
- Pravilnik o protieksplzijski zaščiti.

2. POJMI

Upoštevajoč zgoraj navedeno zakonodajo se v tem navodilu uporabljajo pojmi v nadaljevanju.

- 2.1 Stavba je pokrit objekt, kamor se lahko vstopi in je namenjen bivanju ali opravljanju dejavnosti.
- 2.2 Gradbeni inženirski objekt je objekt, ki ni stavba in ni drug gradbeni poseg; in sicer so to objekti prometne infrastrukture, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, industrijski gradbeni kompleksi, športna igrišča in drugi gradbeni inženirski objekti.
- 2.3 Enostavni objekt je objekt tako majhnih dimenzij, da se v njem ne more zadrževati večje število oseb, konstrukcijsko enostaven in prostorsko manj zaznaven.

 Plinovodi Povezani z energijo	NAVODILO O VZDRŽEVALNIH DELIH V JAVNO KORIST NA PRENOSNEM SISTEMU ZEMELJSKEGA PLINA	Stran: 3 od 11 Datum: julij 2018 Verzija: 8
---	--	---

- 2.4 Vzdrževanje objekta so dela, namenjena ohranjanju uporabnosti in vrednosti objekta ter izboljšave, ki upoštevajo napredek tehnike, zamenjava posameznih dotrajanih konstrukcijskih in drugih elementov ter inštalacijski preboji.
- 2.5 VDJK je okrajšava za vzdrževalna dela v javno korist.
- 2.6 Vzdrževalna dela v javno korist so izvedba takšnih vzdrževalnih in drugih del, za katere je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega zakona, določeno, da se za zagotavljanje opravljanja določene vrste gospodarske javne službe lahko spremenita tudi zmožljivost objekta in z njo povezana velikost objekta.
- 2.7 Vzdrževalna dela v javno korist na objektih, napravah in omrežjih s področja prenosa zemeljskega plina so:
- vgradnja, nadgradnja, odstranitev, priključitev in prestavitev plinovodov znotraj varovalnega pasu plinovoda, vključno s spremembo dimenzije, materiala in maksimalnega obratovalnega tlaka;
 - vgradnja, nadgradnja in odstranitev naprav in inštalacij na, ob in v objektih sistema ali uporabnika sistema z namenom omogočanja transporta plina, čiščenja plina, gretja plina, regulacije in omejevanja pretoka ali tlaka plina, višanja ali nižanja tlaka plina, meritev, prenosa podatkov, katodne zaščite, oskrbe z električno energijo in pitno vodo, odoriranje plina in podobno, z namenom spremembe zmožljivosti objekta in z njo povezane velikosti objekta;
 - dela na objektih (na primer kompresorska postaja, merilno regulacijska postaja, mešalna postaja, sprejemna in oddajna čistilna postaja), s katerimi se izpolnijo zahteve, vezane na varstvo pri delu, požarno zaščito, zaščito pred hrupom, zadostno naravno prezračevanje, ravnanje z odpadki in podobno (na primer povečanje prezračevalnih odprtih, vgradnja dušilcev zvoka, vgradnja lovilcev nečistoč);
 - dela, izvedena pri polaganju plinovodov z delovnim tlakom do vključno 16 barov v zemljo, vključno s priključki do uporabnikov oziroma do obstoječih naprav, objektov in omrežij ter nad 16 barov za rekonstrukcijo prenosnega sistema in priključitve nanj;
 - izvedba vseh gradbenih del, ki so potrebna za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist iz prejšnjih alinej (na primer izdelava temeljev, zemeljskih izkopov).
- 2.8 Infrastruktura za prenos zemeljskega plina so prenosno plinovodno omrežje, kompresorske postaje, dispečerski center, merilno regulacijske postaje (MRP) in drugi objekti, ki so potrebni za izvajanje gospodarskih javnih služb na področju prenosa zemeljskega plina, ter njihovi sestavni deli.

3. PRISTOJNOSTI

Direktor Tehničnega sektorja je v sodelovanju s službami Tehničnega sektorja in Službo za investicije pooblaščen za pridobitev upravnih aktov (kot potrdilo o namenski rabi prostora, pogoji, soglasja) za vsak posamezni poseg v prostor, ki ga povzročijo dela na oz. v zvezi s prenosnim sistemom, kadar skladno s tem navodilom presodi, da je pridobitev posameznega akta, glede na naravo posega, potrebna.

Direktor Tehničnega sektorja je pooblaščen za izdajo sklepa, da je posamezno delo na oz. v zvezi s prenosnim sistemom šteti kot vzdrževalno delo v javno korist.

Vodja Tehnološko servisne službe je zadolžen za pripravo vsakoletne napovedi in poročila o izvedenih delih po tem navodilu za posredovanje organu, pristojnemu za inšpekcijske zadeve.

Vodja Službe za investicije je zadolžen za vodenje geodetske evidence izvedenih vzdrževalnih del ter za obveščanje o spremembah zmogljivosti in velikosti objektov, naprav in omrežij gospodarske javne infrastrukture organu, pristojnemu za geodetske zadeve.

Odgovorna oseba za varstvo in zdravje pri delu - Varnostni inženir je zadolžen za pisno prijavo nameravane spremembe v obratovanju, ki lahko vpliva na emisijo hrupa, Agenciji RS za okolje.

4. OPIS POSTOPKA

4.1 Subsidiarnost predpisov

Za izvajanje nalog, vezanih na posege v prostor, ki jih povzročijo dela na oz. v zvezi s prenosnim sistemom, se poleg predpisov iz poglavja 1 tega navodila smiselno uporablja druga dokumentacija sistema ravnanja z okoljem, ki ureja graditev, obratovanje in vzdrževanje prenosnega sistema, če ni s tem navodilom izvršitev posamezne naloge posebej urejena.

4.2 Priprava in opredelitev del

V fazi pripravljanih aktivnosti za izvedbo del Direktor Tehničnega sektorja sprejme odločitev, ali je posamezno delo na oz. v zvezi s prenosnim sistemom mogoče opredeliti kot vzdrževalna dela v javno korist.

Služba, ki predlaga izvedbo del, pripravi predlog sklepa s popisom potrebne dokumentacije za njihovo izvedbo ter sestavo Komisije za pregled izvedenih del (OBRAZEC 1) ter pripadajočo preglednico s kratkim opisom del z njihovo krajevno in časovno opredelitvijo (OBRAZEC 4), ki ju predloži v potrditev Direktorju Tehničnega sektorja. Zaporedno številko sklepa in pripadajoče preglednice dobi pripravljalavec sklepa v Tehnološko servisni službi.

Predlog sklepa mora pred predložitvijo Direktorju Tehničnega sektorja pregledati in parafirati vodja projekta, vodja službe, ki predlaga izvedbo del, Odgovorna oseba za področje protieksplzijske zaščite in Odgovorna oseba za varstvo in zdravje pri delu - Varnostni inženir.

Za vzdrževalna dela v javno korist se štejejo tista dela, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje:

- da jih je mogoče izvesti v okviru stvarnih ali drugih pravic, ki dajejo pravico graditi na nepremičninah, na katerih so zgrajeni oziroma stojijo objekti, naprave in omrežja iz 1. člena Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike in če se s temi deli vplivi na sosednje nepremičnine in mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja ne povečajo prek

zakonsko dovoljenih, pri čemer se lahko izvajajo le v opredeljenem obsegu zemljiškega pasu, ki poteka na vsako stran objekta, voda, plinovoda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje;

- da potekajo vzdrževalna dela v javno korist v širini 12 m zemljiškega pasu od osi voda na vsako stran za prenosni vod zemeljskega plina oziroma od ograje merilno-regulacijske postaje in drugih objektov prenosnega sistema;
- da medsebojni odmiki objektov, naprav in omrežja gospodarske javne infrastrukture, ki se izvajajo kot vzdrževalna dela v javno korist, po izvedbi ostanejo v okviru zakonsko dovoljenih odmkov od obstoječih ali s pridobljenim gradbenim dovoljenjem predvidenih objektov, naprav in omrežij, ki veljajo za posamezne vrste objektov, naprav in omrežij;
- da varnostni odmiki od drugih objektov, naprav in omrežij po izvedbi vzdrževalnih del ostanejo v okviru zakonsko dovoljenih glede na zahtevane varnostne odmike do drugih objektov, naprav in omrežij pred izvedbo vzdrževalnih del; če je objekt, naprava ali omrežje gospodarske javne infrastrukture ograjen z varovalno ograjo, da zahtevani varnostni odmiki novoizvedenih objektov, naprav in omrežij od drugih objektov, naprav in omrežij izven ograje ostanejo v okviru zakonsko dovoljenih glede na zahtevane varnostne odmike do drugih objektov, naprav in omrežij pred izvedbo vzdrževalnih del;
- da je izdelan podrobnejši načrt tehničnih rešitev in detajlov vzdrževalnih del;
- da so izkazane stvarne ali druge pravice, ki dajejo pravico graditi na nepremičnini in da so pridobljena soglasja pristojnih soglasodajalcev;
- da se dela izvajajo v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, ali drugimi predpisi;
- da se vsaj 10 dni pred začetkom vzdrževalnih del v javno korist o začetku izvedbe obvesti javnost na krajevno običajen način;
- da je izvajalec vzdrževalnih del sam izvajalec ustrezne gospodarske javne službe s področja energetske dejavnosti ali druga pravna ali fizična oseba, ki v skladu s področnimi predpisi izpolnjuje pogoje za izvajalca vzdrževalnih del in mu taka dela s pogodbo poveri izvajalec.

Operater prenosnega sistema zemeljskega plina lahko izvede vzdrževalna dela v javno korist v okviru drugih pravic, to pomeni, da razpolaga z ustrezno pravico na podlagi sklenjenega sporazuma o dovolitvi dostopa do infrastrukture in pravičnem odškodovanju lastnika zemljišča zaradi izvajanja vzdrževalnih del v javno korist v skladu s 463. členom, smiselno pa v skladu s prvim odstavkom 464. člena Energetskega zakona, in če se s temi deli ne povečajo vplivi na sosednje nepremičnine in vplivi na okolje preko meja, ki so bili dovoljeni ob izdaji uporabnega dovoljenja za infrastrukturo, na kateri se bodo izvajala vzdrževalna dela v javno korist.

Pogoja, da je vzdrževalno delo v javno korist tisto, ki ga je mogoče izvesti v okviru pridobljenih stvarnih ali drugih pravic izvajalca gospodarske javne službe, ni potrebno izpolniti za zemljišča, na katerih ob izvedbi del ne bo fizičnega posega, v kolikor se z deli namerava povečati maksimalni obratovalni tlak do stopnje, ki ga dopušča cevovod, oprema in varnostni odmik v okviru projektiranih in preizkušenih vrednosti obstoječega plinovoda in so hkrati izpolnjeni vsi preostali zgoraj navedeni pogoji. Predlog sklepa o vzdrževalnih delih v javno korist mora v tem primeru vsebovati to ugotovitev, vključno s seznamom zemljišč s pripadajočimi podatki (parcelna številka, katastrska občina), za katere predmetni pogoj ne bo izpolnjen.

4.3 Dokumentacija za izvedbo del

Direktor Tehničnega sektorja izda sklep o vzdrževalnih delih v javno korist, kar je pogoj za pričetek izvedbe del na infrastrukturi za prenos zemeljskega plina brez predhodne pridobitve gradbenega dovoljenja (OBRAZEC 1).

V času priprave projekta vzdrževalnih del v javno korist, je potrebno izkazati:

- možnost izvedbe v okviru že pridobljenih stvarnih ali drugih pravic izvajalca gospodarske javne službe brez povečanja vpliva na sosednje nepremičnine in vplivov na okolje preko zakonsko dovoljenih;
- možnost izvedbe v okviru predpisanih medsebojnih odmikov in varnostnih odmikov.

Dokumentacija za vzdrževalna dela v javno korist mora obsegati:

- dokazilo o stvarnih ali drugih pravicah na nepremičninah, na katerih se opravi dela;
- privolitve upravljavcev infrastrukture v primeru posegov v varovalne pasove le-te;
- projektno in tehnično dokumentacijo;
- dokazilo o pravočasnem obveščanju javnosti o predvidenem začetku vzdrževalnih del v javno korist na krajevno običajen način;

in po potrebi še:

- študijo požarne varnosti;
- elaborat oz. dodatek k elaboratu eksplozijske ogroženosti s pripadajočimi certifikati;
- varnostni načrt.

Če gre za vzdrževalna dela v javno korist, pri katerih se vgrajujejo ali izgrajujejo samo enostavni elementi, kot so na primer merilniki, ventili, pipe, zasuni, zaslonke, cevi, vmesni kosi in podobno ter enostavna oprema, kot so tipala, zaznavala in podobno, kot tehnična dokumentacija zadostuje delavniška risba z navedbo številke pooblaščenega inženirja, ki jo izdela pooblaščen izdelovalec v skladu z veljavnimi predpisi.

V kolikor se zaradi predvidenih del pojavijo bistvene spremembe, razširitve ali zamenjave na delovnem mestu, pri organizaciji dela in opremi je potrebno izdelati Elaborat eksplozijske ogroženosti oz. dodatek k obstoječemu elaboratu eksplozijske ogroženosti za predmetni objekt. Ugotovitev glede izdelave Elaborata eksplozijske ogroženosti poda Odgovorna oseba za področje protieksplzijske zaščite.

Pri vgradnji novih merilnih linij ali ko se poveča število možnih izpustov v obstoječih objektih, je potrebno s projektantskim izračunom ugotoviti ustreznost prezračevanja v notranjosti merilno regulacijske postaje. Prezračevanje mora zagotavljati cono eksplozijske nevarnosti 2. Projektantski izračun je sestavni del dokumentacije, ki se izdela za izvedbo del.

Oprema, ki se vgrajuje v eksplozijsko ogrožene prostore, mora biti namenjena za vgradnjo v potencialno eksplozivnih atmosferah - Ex oprema. Oprema mora biti ustrezno označena in imeti izjave o skladnosti.

Naprave, oprema, varnostni sistemi in vse pripadajoče povezovalne priprave se lahko uporabljajo samo, če je v elaboratu eksplozijske ogroženosti navedeno, da se lahko uporabljajo v eksplozivni atmosferi. To velja tudi za opremo in pripadajoče povezovalne naprave, ki po Pravilniku o protieksplzijski zaščiti niso oprema ali varnostni sistemi, če lahko njihova vključitev v napeljavo povzroči nevarnost vžiga.

 Plinovodi Povezani z energijo	NAVODILO O VZDRŽEVALNIH DELIH V JAVNO KORIST NA PRENOSNEM SISTEMU ZEMELJSKEGA PLINA	Stran: 7 od 11 Datum: julij 2018 Verzija: 8
---	--	---

Vodja projekta posameznega vzdrževalnega dela v javno korist je dolžan pred začetkom izvajanja del razpolagati s podpisanim sklepom o vzdrževalnih delih v javno korist, ki se nanaša na to delo, katerega del predstavlja ugotovitev, za katera zemljišča dokazilo o stvarnih pravicah in služnosti izvajalca gospodarske javne službe ni potrebno (točka 4.2 teh navodil) in/ali z dokazilom o stvarnih pravicah na zemljiščih, v okviru katerih se bo to delo izvajalo, in z morebitnimi potrebnimi privolitvami upravljavcev infrastrukture za posege v varovalne pasove le-te.

Sklep o vzdrževalnih delih v javno korist in dokazila mora vodja projekta na zahtevo predati izvajalcu del.

4.4 Aktivnosti po izvedbi del

Neposredno po fizični izvedbi vzdrževalnih del v javno korist in pred začetkom rednega obratovanja odgovorni vodja vseh aktivnosti ali vodja projekta in predstavnik izvajalca teh del podpišeta primopredajni zapisnik (OBRAZEC 6) s skupno ugotovitvijo, ali so energetski objekti, naprave in napeljave, ki so bili z izvedenimi vzdrževalnimi deli v javno korist zgrajeni in/ali na katere imajo posledice teh del neposredni vpliv, sposobni za varno in nemoteno obratovanje in da ni zadržkov za poskusno obratovanje do izvedbe prevzema in predaje v redno obratovanje na podlagi potrjenega zapisnika Komisije za pregled izvedenih del. Ugotovitev sposobnosti za varno in nemoteno poskusno obratovanje s svojim podpisom potrdi tudi predstavnik Službe vzdrževanja za pripravo plinovoda in/ali merilno regulacijske postaje, ki objekt, napravo ali napeljavo zaplini. Interni strokovno tehnični pregled, ki ga izvede Komisija za pregled izvedenih del, se mora opraviti najkasneje v 60 dneh po izvedbi vzdrževalnih del v javno korist.

Za vsa izvedena dela v eksplozijsko ogroženih prostorih, ki so se izvajala v sklopu vzdrževalnih del v javno korist in vplivajo na protieksplzijsko zaščito, je potrebno pridobiti Certifikat o skladnosti vgraditve Ex opreme. Vodja projekta vzdrževalnega dela v javno korist je dolžan poskrbeti, da se vloga za pridobitev certifikata vloži najkasneje 2 tedna po fizični izvedbi del. Zunanji izvajalci, ki vgrajujejo Ex opremo, morajo imeti Certifikat o usposobljenosti za vgraditev opreme skladno s Pravilnikom o protieksplzijski zaščiti.

Certifikat oz. dodatek k certifikatu o skladnosti vgraditve Ex opreme ter Elaborat oz. dodatek k elaboratu eksplozijske ogroženosti mora vodja projekta dostaviti odgovorni osebi za področje protieksplzijske zaščite. Seznam vgrajene Ex opreme s pripadajočimi izjavami o skladnosti pa vodja projekta preda službam ali oddelkom, ki vzdržujejo Ex opremo.

Nosilci vzdrževalnih del v javno korist (vodja projekta) morajo sami poskrbeti za ustrezno evidentiranje prejetih in oddanih dokumentov v GIS. Po fizični izvedbi del morajo posredovati podatke o zgrajenih objektih, napravah in omrežjih gospodarske javne infrastrukture Službi za investicije za potrebe vodenja katastra gospodarske javne infrastrukture in zbirnih podatkov za posamezne vrste omrežij, naprav in objektov gospodarske infrastrukture skladno z Navodilom o podatkih, ki jih je potrebno zbrati pri novogradnjah, predelavah, popravilih in dograditvah plinovodov z namenom vnosa v GIS in PIMS in obveščanja o spremembah v evidenci energetske infrastrukture.

V Komisijo za pregled izvedenih del se praviloma imenujejo pooblašteni inženirji s seznama (OBRAZEC 2), pri čemer se upošteva njihova strokovna znanja, lahko pa so imenovane tudi pravne osebe ali podjetniki posamezniki, ki jih za to pooblasti Poslovodstvo družbe. Komisija ima tri člane, vsak ima namestnika. Kadar gre za primer, ko je projektiranje ali gradnjo objekta vodil član Komisije za pregled izvedenih del, v vlogi člana za pregled del nastopa njegov namestnik.

Vodja projekta mora predsedniku Komisije za pregled izvedenih del ob pozivu k pregledu teh del predati celotno dokumentacijo, vezano na izvedena dela. Ta dokumentacija mora glede na obseg del vsebovati vse zahtevane certifikate vgrajene opreme, zapisnike o izvedenih tlačnih testih, certifikate varilcev, dokumentacijo o dodatnem materialu, primopredajni zapisnik z ugotovitvijo, da so z VDJK zgrajeni objekti sposobni za varno obratovanje do pregleda imenovane Komisije za pregled izvedenih del, 1. del izjave o vnosu sprememb v kataster gospodarske javne infrastrukture (OBRAZEC 5) in vsa obvestila v zvezi z izvedenim VDJK (inšpektorat, pristojno ministrstvo). V primeru, da je upravljavec infrastrukture, v varovalnem pasu katere je bil izveden poseg, zahteval potrditev izvedene rešitve, mora dokumentacija obsegati tudi dokazilo o tem.

Komisija za pregled izvedenih del izdela zapisnik Komisije za pregled izvedenih del (OBRAZEC 3; v nadaljevanju: Zapisnik), iz katerega izhaja, da so vzdrževalna dela izvedena skladno s predpisi in tehničnimi pravili, ki se nanašajo na konstrukcijo, opremo, vzdrževanje in oskrbljenost določenega objekta, naprave oz. omrežja.

Zapisnik podpišejo vsi člani Komisije za pregled izvedenih del.

V primeru, da so ob pregledu ugotovljene pomanjkljivosti, mora biti zapis o tem vključen v Zapisnik. Zapisnik je zaključen takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene in ko je o tem podana izjava službe, ki je zadolžena za izvedbo del. Izjava je sestavni del zaključenega Zapisnika.

Zaključen Zapisnik predstavlja dokazilo o zanesljivosti objekta, naprave oziroma omrežja v smislu predpisov o graditvi objektov, kar predstavlja izpolnitev pogoja za redno obratovanje predmeta izvedenega vzdrževalnega dela v javno korist.

Komisija za pregled izvedenih del izroči originalni izvod zaključenega Zapisnika Direktorju Tehničnega sektorja v pregled in podpis.

Direktor Tehničnega sektorja po potrditvi Zapisnika tega izroči Vodji projekta. Vodja projekta najprej pridobi še 2. del izjave o vnosu sprememb v kataster gospodarske javne infrastrukture (OBRAZEC 5) in arhivira podpisani Zapisnik k dokumentaciji o poteku del, šele nato pa kopijo Zapisnika naslovi na Direktorja Tehničnega sektorja, Vodjo Pravne pisarne, Vodjo Službe vzdrževanja, Vodjo Tehnološko servisne službe, Vodjo Službe za investicije, Odgovorno osebo za področje protieksplzijske zaščite in Odgovorno osebo za varstvo in zdravje pri delu - Varnostnega inženirja.

 Plinovodi Povezani z energijo	NAVODILO O VZDRŽEVALNIH DELIH V JAVNO KORIST NA PRENOSNEM SISTEMU ZEMELJSKEGA PLINA	Stran: 9 od 11 Datum: julij 2018 Verzija: 8
--	--	---

4.5 Obveščanje

4.5.1 Obveščanje pred izvedbo nameravanih del

Služba, ki načrtuje dela ali vodi pripravljalne aktivnosti za izvedbo del, mora pred izvedbo nameravanih dejanj v zvezi z vzdrževalnimi deli v javno korist takoj po prejemu potrjenega Sklepa s prilogo (OBRAZEC 1 in 4) tega posredovati vključno s prilogo Vodji Tehnološko servisne službe. Vodja Tehnološko servisne službe o nameravanih delih obvesti organ, pristojen za inšpekcijsko nadzorstvo.

V primeru, da gre za vzdrževalno delo v javno korist, v okviru katerega bodo spremenjeni parametri delovanja obstoječega regulatorja tlaka in/ali bo obstoječi regulator tlaka zamenjan z drugim neenakega tipa in/ali bo vgrajen dodaten regulator tlaka, mora služba, ki načrtuje dela ali vodi pripravljalne aktivnosti za izvedbo del, o tem obvestiti Odgovorno osebo za varstvo in zdravje pri delu - Varnostnega inženirja, ki mora nameravano spremembo v obratovanju, ki lahko vpliva na emisijo hrupa, pisno prijaviti Agenciji RS za okolje.

Vodja projekta mora najmanj 10 dni pred začetkom vzdrževalnih del v javno korist o začetku izvedbe obvestiti javnost na krajevno običajen način.

4.5.2 Obveščanje o izvedenih delih

Služba, ki vodi izvedbo del, o izvedenih delih redno obvešča Vodjo Tehnološko servisne službe, ki po izteku leta izdela zaključno poročilo o izvedenih delih v javno korist v preteklem letu, katerega pošlje z dopisom na pristojno inšpekcijsko nadzorstvo najkasneje do 31. marca naslednjega leta.

Vodja projekta odgovarja za pravočasno predajo kopij Zapisnika Vodji Službe za investicije, da se omogoči izpolnjevanje zakonsko določenih obveznosti (vodenje geodetske evidence in obveščanje organa, pristojnega za geodetske zadeve).

4.6 Vodenje evidence, hramba dokumentacije

Vsaka služba, ki sodeluje v postopku izvedbe del po tem navodilu, vodi dokumentacijo o izvedenih aktivnostih, za katere je pooblaščen, s kopijami ustreznih dokumentov pa obvešča službe, ki so nosilci posameznih nalog.

O vzdrževalnih delih v javno korist se vodi evidenca v obliki preglednice, v katero se vnašajo naslednji podatki:

- številka in datum Sklepa o vzdrževalnih delih v javno korist;
- številka in datum obvestila o nameravanem posegu:
 - ministrstvu, pristojnem za energetiko, če je to potrebno;
 - organu, pristojnem za inšpekcijsko nadzorstvo o nameravanem posegu;
- številka in datum zaključenega zapisnika o strokovno tehničnem pregledu;
- številka in datum obvestila o izvedenem posegu:
 - ministrstvu, pristojnem za energetiko;

 Plinovodi Povezani z energijo	NAVODILO O VZDRŽEVALNIH DELIH V JAVNO KORIST NA PRENOSNEM SISTEMU ZEMELJSKEGA PLINA	Stran: 10 od 11 Datum: julij 2018 Verzija: 8
---	--	--

- organu, pristojnem za inšpekcijsko nadzorstvo o nameravanem posegu.

Vodja projekta vzdrževalnih del v javno korist zgornje podatke takoj po njihovem nastanku posreduje Vodji Tehnološko servisne službe, ki skrbi za ažurno vodenje predmetne evidence.

Evidenca se nahaja na strežniku v podmapi "I:\Skupna mapa\ JAVNA KORIST". Vzpostavitev podmape zagotovi Vodja Tehnološko servisne službe.

Ob prejetju podpisanega Sklepa o vzdrževalnih delih v javno korist Vodja Tehnološko servisne službe poskrbi za vzpostavitev podmape z nazivom, ki je enak številki tega dokumenta. V njej se hrani skenogram Sklepa s prilogo (OBRAZEC 1 in 4). Do prej omenjenih podmap morajo imeti pristojnost dostopanja za branje vsi nosilci vzdrževalnih del v javno korist.

Vodja Tehnološko servisne službe vodi evidenco izvedenih vzdrževalnih del v javno korist.

Ko Direktor Tehničnega sektorja soglaša z zapisnikom Komisije za pregled izvedenih del, mora Vodja projekta v roku 14 dni vso dokumentacijo predati v arhiv. Arhivirana dokumentacija mora biti sestavljena najmanj iz sledečih dokumentov:

- Sklep (original),
- Dokazilo o stvarnih ali drugih pravicah (original),
- dokazilo o pravočasnem obveščanju javnosti o predvidenem začetku vzdrževalnih del v javno korist na krajevno običajen način;
- Tehnična dokumentacija z dokazili o kvaliteti (Skladno s Sklepom in zapisnikom Komisije),
- Primopredajni zapisnik z ugotovitvijo, da so z VDJK zgrajeni objekti sposobni za varno obratovanje do pregleda imenovane Komisije za pregled izvedenih del,
- potrditev izvedene rešitve v primeru, da je upravljavec infrastrukture, v varovalnem pasu katere je bil izveden poseg, to zahteval,
- Elaborat eksplozijske ogroženosti s pripadajočimi certifikati (če so bili zahtevani),
- Študija požarne varnosti (če je bila zahtevana),
- Varnostni načrt (če je bil zahtevan),
- Izjava Službe za investicije o vnosu sprememb v kataster gospodarske javne infrastrukture (original) ter ,
- Komisijski zapisnik podpisan s strani Direktorja Tehničnega sektorja (original).

S kopijo zapisnika o predaji zgoraj navedene dokumentacije v arhiv vodja projekta seznani Vodjo Tehnološko servisne službe, ki s tem dokumentom zaključi spremljanje izvajanja predmetnega VDJK.

Dokumentacija, ki nastane pri izvajanju del po tem navodilu, se hrani skladno s "Pravilnikom o arhiviranju in materialnem varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva".

5. POSTOPEK ZA REDNO AŽURIRANJE NAVODILA

Skrbnik navodila je Vodja Tehnološko servisne službe.

 Plinovodi Povezani z energijo	NAVODILO O VZDRŽEVALNIH DELIH V JAVNO KORIST NA PRENOSNEM SISTEMU ZEMELJSKEGA PLINA	Stran: 11 od 11 Datum: julij 2018 Verzija: 8
---	--	--

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

To navodilo sprejme Poslovodstvo družbe in velja od dneva, ki sledi dnevu njegove objave v Obvestilih družbe PLINOVODI d.o.o.. Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo o vzdrževalnih delih v javno korist na prenosnem plinovodnem omrežju, verzija 7 - marec 2016, objavljeno v Obvestilih 6/16 z dne 17. 3. 2016.

Postopki vzdrževalnih del v javno korist, ki so bili začeti s Sklepi o vzdrževalnih delih v javno korist po predhodnih verzijah tega navodila, se zaključijo skladno z njimi.

7. DOKUMENTACIJA IN PRILOGE

- obrazec 1: Sklep o vzdrževalnih delih v javno korist
- obrazec 2: Seznam zaposlenih, ki jih je mogoče imenovati v strokovno Komisijo za pregled izvedenih del
- obrazec 3: Zapisnik Komisije za pregled izvedenih del
- obrazec 4: Seznam lokacij in okvirni terminski plan vzdrževalnih del v javno korist
- obrazec 5: Izjava o vnosu sprememb v kataster gospodarske javne infrastrukture
- obrazec 6: Primopredajni zapisnik

Številka: __/20__/TS ali SI/ __

Datum: __. __. __

S K L E P
o vzdrževalnih delih v javno korist

Direktor Tehničnega sektorja na podlagi Zakona o graditvi objektov, Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike in Navodila o vzdrževalnih delih v javno korist na prenosnem sistemu zemeljskega plina (Ljubljana, junij 2018),

ugotavljam

Dela, ki so navedena v priloženi preglednici št. __/20__/TS ali SI/ __ imajo skladno s točko Navodila o vzdrževalnih delih v javno korist na prenosnem plinovodnem omrežju **naravo vzdrževalnih del v javno korist;**

in določam

1. Za izvedbo teh del se pridobi sledečo dokumentacijo iz 3. odstavka točke 4.3. Navodila o vzdrževalnih delih v javno korist na prenosnem plinovodnem omrežju (ustrezno obkroži):
 - dokazilo o stvarnih ali drugih pravicah,
 - privolitve upravljavcev infrastrukture v primeru posegov v varovalne pasove le-te,
 - projektno in tehnično dokumentacijo,
 - dokazilo o pravočasnem obveščanju javnosti,
 - študijo požarne varnosti,
 - elaborat oz. dodatek k elaboratu eksplozijske ogroženosti s pripadajočimi certifikati,
 - varnostni načrt.
2. Neposredno po fizični izvedbi teh del in pred začetkom rednega obratovanja morata odgovorni vodja vseh aktivnosti za izvedbo teh del ali vodja projekta in predstavnik izvajalca teh del podpisati primopredajni zapisnik (OBRAZEC 6) s skupno ugotovitvijo, ali so energetski objekti, naprave in napeljave, ki so bili s temi deli zgrajeni in/ali na katere imajo posledice teh del neposredni vpliv, sposobni za varno in nemoteno obratovanje in da ni zadržkov za poskusno obratovanje do izvedbe prevzema in predaje v redno obratovanje na podlagi potrjenega zapisnika Komisije za pregled izvedenih del. Ugotovitev sposobnosti za varno in nemoteno poskusno obratovanje mora s svojim podpisom potrditi tudi predstavnik Službe vzdrževanja kot Vodja priprave plinovoda in/ali MRP, v kolikor pride v okviru ali na podlagi teh del do zaplinitve objekta, naprave ali napeljave.
3. V Komisijo za pregled izvedenih del se imenuje:
 - predsednik: z namestnikom:,
 - član: z namestnikom:,
 - član: z namestnikom:

Direktor Tehničnega sektorja

Priloga (OBRAZEC 4):

Preglednica št. __/20__/TS ali SI/ __

Prejemniki:

- pripravljaivec predloga sklepa: (original)
- imenovani v Komisijo za pregled izvedenih del, Vodja Tehnološko servisne službe in Vodja Pravne pisarne (kopije)

SEZNAM ZAPOSLENIH,

ki jih je mogoče s Sklepom o vzdrževalnih delih v javno korist
 imenovati v Komisijo za pregled izvedenih del

Zap. št.	Priimek in ime	Možna vloga v komisiji
1.	Ameršek Milan	predsednik, član
2.	Arhar Andrej	predsednik, član
3.	Aubelj Edmond	predsednik, član
4.	Bažec Sergij	predsednik, član
5.	Blagojevič Bogdan	član
6.	Božič Damjan	član
7.	Crnjak Zoran	predsednik, član
8.	Dobnikar Mihael	predsednik, član
9.	Fabjan Božidar	predsednik, član
10.	Glinšek Samo	predsednik, član
11.	Grbec Niko	predsednik, član
12.	Hrastovšek Primož Franc	predsednik, član
13.	Janežič Božidar	predsednik, član
14.	Jazbec Milan	predsednik, član
15.	Käfer Gerald	član
16.	Kogovšek Marko	predsednik, član
17.	Kranjec Bojan	član
18.	Križaj Simon	predsednik, član
19.	Levičnik Toni	predsednik, član
20.	Lokar Miha	predsednik, član
21.	Lovšin Leopold	predsednik, član
22.	Miletič Igor	član
23.	Oražem Miha	član
24.	Pajk Mladen	predsednik, član



25.	Podgorelec Mitja	predsednik, član
26.	Popek Samo	predsednik, član
27.	Razpotnik Dušan	član
28.	Ribič Robertino	član
29.	Rihtar Igor	član
30.	Škof Bojan	član
31.	Urbančič Primož	predsednik, član
32.	Uranjek Samo	član
33.	Žagar Simon	predsednik, član

Seznam se obnavlja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.

KOMISIJA ZA PREGLED IZVEDENIH DEL

Številka: __/20__/TS ali SI/ __

Z A P I S N I K

Komisije za pregled izvedenih del

na objektu, ki se je sestala dne oburi, skladno z imenovanjem Direktorja Tehničnega sektorja, št. __/20__/TS ali SI/ __ z dne za pregled del

ČLANI KOMISIJE:

1. - predsednik/namestnik
2. - član/namestnik
3. - član/namestnik

Pri delu komisije je (so) sodeloval(i):

1. -
2. -
3. -

**I.
SPLOŠNI DEL**

Po pogodbi št. z dne je investitor predmetnih del objekta PLINOVODI d.o.o., izvajalec del pa

Izvajalec je dela izvedel in izročil dokumentacijo izvedenih del št. z dne

Izvajalec del je dela izvajal na osnovi

in popisa materiala in del, ki ga je izdelal(a) služba (projektantska organizacija), št. z dne

a) Z izvedenimi deli so se pojavile bistvene spremembe, razširitve ali zamenjave na delovnem mestu, pri opremi ali organizaciji dela, ki zahtevajo spremembo obstoječega elaborata eksplozijske ogroženosti po Pravilniku o protieksplzijski zaščiti.

ali

b) Izvedena dela so se izvajala v eksplozijsko ogroženih prostorih - conah in vplivajo na protieksplzijsko zaščito.

ali

c) Izvedena dela ne vplivajo na protieksplzijsko zaščito in z izvedenimi deli se ni vgrajevala taka oprema, ki spada skladno s Pravilnikom o protieksplzijski zaščiti med opremo in zaščitne sisteme namenjene uporabi v potencialno eksplozivnih atmosferah.

II.

UGOTOVITVE PREGLEDA

1. Ugotovitve pregleda dokumentacije (ustrezno obkroži, podčrtaj in izpolni):

- a) Izdelan/naročen je elaborat oz. dodatek k elaboratu eksplozijske ogroženosti.
- b) Za vgrajeno novo opremo, zaščitnih sistemov in naprav iz Pravilnika o protieksplzijski zaščiti, je organ za ugotavljanje skladnosti izdal naslednje dokumente:
 - Certifikat oz. dodatek k certifikatu o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti
 - Certifikat oz. dodatek k certifikatu o skladnosti vgraditve Ex opreme.
- c) Dokumentacija izvedenih del vsebuje Seznam vgrajene Ex opreme s pripadajočimi izjavami o skladnosti.
- d) Priloženo je dokazilo o pravočasnem obveščanju javnosti o predvidenem začetku vzdrževalnih del v javno korist na krajevno običajen način.
- e) Izdelana je bila Študija požarne varnosti.
- f) Izdelan je bil Varnostni načrt.
- g) Izdelan je Projekt izvedenih del.
- h) Izdelan je bil Primopredajni zapisnik z ugotovitvijo, da so z vzdrževalnimi deli v javno korist zgrajeni objekti sposobni za varno obratovanje do pregleda imenovane komisije.
- i) Izdelana je Izjava, da so vse spremembe vnesene v kataster gospodarske javne infrastrukture.
- j) Dokumentacija izvedenih del vsebuje tudi naslednje dokumente:

2. Ugotovitve pregleda objekta (ustrezno obkroži in izpolni)

- a) Izvedba del je skladna s tehnično dokumentacijo.
- b) Izvedena dela se razlikujejo od tehnične dokumentacije za izvedbo v spodaj naštetih postavkah:

c) Izdelani projekt izvedenih del je v skladu z dejansko izvedenimi deli.

3. Ugotovitve pregleda dokumentacije (ustrezno obkroži in izpolni)

- a) Zbrana je bila vsa potrebna dokumentacija.
- b) Od zahtevane dokumentacije manjka sledeča dokumentacija:

.....

III.

SKLEPNE UGOTOVITVE

- a) Komisija ugotavlja, da je predmet pregleda izdelan kvalitetno in skladno s predpisi, tehničnimi pravili in standardi.

ali

- b) Komisija ugotavlja, da je predmet pregleda izdelan:
 - kvalitetno (da/ne) ali
 - skladno s predpisi, tehničnimi pravili in standardi (da/ne).

Potrebno je popraviti oz. dopolniti ter zagotoviti sledečo dokumentacijo:

-
-
-

Izvajalec oziroma vodja projekta mora odpraviti pomanjkljivosti najkasneje do

Če je odprava pomanjkljivosti vezana na dolgoročni program ali poslovni načrt, je treba v poročilu o odpravi pomanjkljivosti navesti predvideni rok odprave.

Navedene pomanjkljivosti zadržijo/ne zadržijo obratovanja objekta.

O odpravi pomanjkljivosti je vodja projekta pisno obvestil Komisijo za pregled izvedenih del dne

V Ljubljani, dne:

Komisija za pregled izvedenih del:

- predsednik:
- član:
- član:

V Ljubljani, dne:

Direktor Tehničnega sektorja

.....

Sestavil:

Prejemniki:

- Vodja projekta (original)
- Direktor Tehničnega sektorja
- Vodja Pravne pisarne
- Vodja Službe vzdrževanja
- Vodja Tehnološko servisne službe
- Vodja Službe za investicije
- Odgovorna oseba za področje protieksplzijske zaščite
- Odgovorna oseba za varstvo in zdravje pri delu - Varnostni inženir

Preglednica št. ___/20___/TS ali SI/___ kot priloga Sklepa o vzdrževalnih delih v javno korist z dne _____

Seznam lokacij in okvirni terminski plan izvajanj vzdrževalnih del v javno korist na prenosnem plinovodnem omrežju v upravljanju družbe PLINOVODI d.o.o.

Zap. št.	Plinovod / Objekt	Geografska lokacija	Parc. št.	Katastrska občina	Namen	Opis dela	Predvideni termin
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

V _____, dne _____

Sestavil:

Ime in priimek:

Podpis:

IZJAVA

o vnosu sprememb v kataster gospodarske javne infrastrukture

Za potrebe Komisije za pregled izvedenih del spodaj podpisani izjavljam, da bomo v Kataster javne gospodarske infrastrukture vnesli vse spremembe, ki bodo nastale kot posledica izvedbe vzdrževalnega dela v javno korist po Sklepu št.: __/20__/TS ali SI/___ z dne in s sporočilom o spremembah energetske infrastrukture, do katere bo prišlo kot posledica izvedbe istega vzdrževalnega dela v javno korist, obvestili Vodjo Pravne pisarne.

Datum:

mag. Toni Levičnik

.....

Spodaj podpisani izjavljam, da smo v Kataster javne gospodarske infrastrukture vnesli vse spremembe, ki so nastale kot posledica izvedbe vzdrževalnega dela v javno korist po Sklepu št.: __/20__/TS ali SI/___ z dne in s sporočilom o spremembah energetske infrastrukture, do katere je prišlo kot posledica izvedbe istega vzdrževalnega dela v javno korist, dne obvestili Vodjo Pravne pisarne.

Prav tako izjavljam, da bomo skladno z Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike v roku 45 dni po prejemu poziva s strani vodje projekta VDJK-ja za vnos v kataster javne gospodarske infrastrukture obvestili pristojen organ za geodetske zadeve o izvedenem vnosu VDJK-ja v kataster javne gospodarske infrastrukture ter o vseh VDJK-jih ažurno vodili evidenco obveščanja.

Datum:

mag. Toni Levičnik

.....

Prejme:

- Vodja projekta (original)

Številka: ____/20____/TS ali SI/____

Datum: _____.____.____

PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK

o sposobnosti zgrajenega objekta za varno in nemoteno poskusno obratovanje do izvedbe prevzema in predaje v redno obratovanje na podlagi potrjenega zapisnika Komisije za pregled izvedenih del

na objektu _____, o izvedenem pregledu neposredno po dokončanju vseh del po VDJK št.: ____/20____/TS ali SI/____, dne _____.____.____ ob ____ uri. Pri izdelavi primopredajnega zapisnika so sodelovali:

VODJA PROJEKTA:

PLINOVODI d.o.o.; Služba: _____; g. _____

IZVAJALEC DEL:

_____; g. _____

ODG. VODJA VSEH AKTIVNOSTI:

PLINOVODI d.o.o.; Služba: _____; g. _____

VODJA PRIPRAVE PLINOVODA IN MRP:

PLINOVODI d.o.o.; Služba: _____; g. _____

Sklepne ugotovitve pregleda objekta:

Podpisani skupno ugotavljamo, da je predmet pregleda izvedenih del po VDJK skladen s tehnično dokumentacijo, izdelan kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, tehničnimi pravili ter, da je zgrajeni objekti sposoben za varno in nemoteno obratovanje in da ni zadržkov za poskusno obratovanje do izvedbe prevzema in predaje v redno obratovanje na podlagi potrjenega zapisnika Komisije za pregled izvedenih del.

VODJA PROJEKTA: _____

IZVAJALEC DEL: _____

ODG. VODJA VSEH AKTIVNOSTI: _____

VODJA PRIPRAVE PLINOVODA IN MRP: _____

Prejemniki:

- Vodja projekta (original)
- Podpisniki dokumenta (kopije)